Ospedale Sassuolo Registro Decisioni
Prot. Nr. 0000246/26 / 02/09/2026

Ospedale di Sassuolo S.p.A

000132800

OGGETTO: determinazioni in merito all'adeguamento dei siti di risonanza magnetica secondo quanto richiesto dal Decreto del Ministero della Salute 14/01/2021 [2026_sic _075-adeguamento_siti_rm].

PREMESSO

Che l'Ospedale di Sassuolo dispone di due siti di risonanza magnetica posti al piano terra (sito 1) e al primo piano (sito 2) realizzati rispettivamente nel 2020 e nel 2018 in conformità al Decreto del Ministero della Salute del 10/08/2018 all'epoca vigente ora sostituito dal Decreto del 14/01/2021

Che nel sito 1 sono installate due apparecchiature di risonanza magnetica, così identificate:

Casa costruttrice	Philips S.p.A. (P. IVA 00856750153)	ESAOTE SPA ©2019 - P. IVA IT05131180969
Modello/Tipo	Ingenia Ambition X / a corpo intero	O-Scan eXP Premium / limitato allo studio degli arti
S/N	47075	8530
Tipo di magnete	Super conduttivo Wide Bore	Permanente in Neodimio
Intensità del campo magnetico operativo	1,5 T	0.31 T
Gradient max e slew rate max	45 mT/m e 200 T/m/s per ogni asse	20 mT/m e 100 T/m/s per ogni asse [80 T/m/s IEC 60601-2-33]
Inventario aggregante ospedaliero	**H0006116**	**H0005810**
Data di installazione (inizio)	21/04/2020	02/10/2019

Che nel sito 2 è installata una apparecchiatura di risonanza magnetica così identificata:

Casa costruttrice	Philips S.p.A. (P. IVA 00856750153)
Modello/Tipo	Ingenia Omega HP
S/N	70809
Tipo di magnete	Super conduttivo Wide Bore
Intensità del campo magnetico operativo	1,5 T
Gradient max	45 mT/m e 200 T/m/s per ogni asse
Inventario aggregante ospedaliero	**H0004450**
Data installazione	07/05/2016

RAVVISATO

Che l'entrata in vigore del citato Decreto del Ministero della Salute del 14/01/2021 comporta l'esecuzione dei seguenti adempimenti aggiuntivi nei siti dell'Ospedale:

"B.14 Zona comandi. ...Nella zona comandi devono essere installati i pulsanti di attivazione dei dispositivi di emergenza per: quench (ndr fuoriuscita involontaria di gas elio) *pilotato; azionamento manuale della ventilazione d'emergenza; sgancio elettrico. I pulsanti di sicurezza devono essere replicati all'interno della SALA RM.*

B.15 Locale tecnico. I valori di temperatura e umidità del locale tecnico devono essere monitorati in continuo per mezzo di display allocati nella zona comandi della APPARECCHIATURA RM."

CONSIDERATO

Inoltre che è stata aggiornata l'applicazione della norma IEC 60601-2-33 che prevede ora, in caso di quench, la realizzazione della griglia di sovrapressione solo se canalizzata verso l'esterno dell'edificio.

VISTO

Che da recenti interlocuzioni con INAIL, in qualità di organismo preposto al controllo della sicurezza in risonanza magnetica, è emersa la necessità di aggiornare i requisiti tecnici previsti dal DM 2021 anche per i siti realizzati precedentemente.

OSSERVATO

Che il sito 1 presenta le difformità di seguito esposte:

1. Punto B.15 del DM 2021: nella zona comandi non è presente il display per il monitoraggio della temperatura e dell'umidità del locale tecnico.

Che il sito 2 presenta a sua volta le difformità di seguito esposte:

2. Punto B.15 del DM 2021: nella zona comandi non è presente il display per il monitoraggio della temperatura e dell'umidità del locale tecnico;
3. Punto B.14 del DM 2021: nella sala magnete all'interno non sono presenti all'interno i pulsanti di attivazione per l'azionamento manuale della ventilazione di emergenza e dello sgancio elettrico;
4. IEC 60601-2-3: presenza della griglia di sovrapressione ma non con opportuna canalizzazione verso l'esterno.

ACCERTATO

Che i lavori per l'adeguamento dei siti RM sono previsti nel piano degli investimenti dell'anno corrente approvato dall'Assemblea dei Soci in data 16/06/2026.

TENUTO PRESENTE

Che al fine di procedere alle suddette lavorazioni è stato interpellato l'operatore economico Philips S.p.A. già titolare di contratti di manutenzione full risk dei due siti, compresa la gestione degli impianti dedicati alle apparecchiature e la tenuta della gabbia di Faraday, identificato nel modo seguente:

Rag. Soc.	Philips S.p.A.
Sede legale	Via Sarca 235, 20126 Milano

P. IVA	00856750153
Referente	Alessandro Canova
@PEC	garecontratti.healthcare.philips@legalmail.it

- che è stato altresì interpellato l'operatore economico Itel Telecomunicazioni S.r.l, in qualità di fornitore e costruttore della Gabbia di Faraday identificato nel modo seguente:

Rag. Soc.	Itel Telecomunicazioni S.r.l
Sede legale	Via Labriola Zona Industriale snc, 70037 Ruvo di Puglia (BA)
P. IVA	02954150724 numero REA 241199
Referente	Antonella Vangi
@email	a.vangi@itelte.it, itel@itelte.it

DATO ATTO

Che Per il predetto punto 1 e il punto 2 si è scelto di inserire nelle prestazioni da svolgere anche la supervisione da remoto per i valori di temperatura e umidità del locale tecnico e che pertanto le offerte ricevute per i punti 1,2 e 3 sono così composte, secondo la documentazione disponibile al percorso informatico 2026_SIC_075-Adeguamento_siti_RM.

Sito 1- Offerta PLS_C0626-5139 Philips S.p.a.	Quantità	€ IVA esclusa
1. *Display per il monitoraggio della temperatura e dell'umidità del locale tecnico nella sala comandi.*	1	1.790,00

Sito 2- Offerta PLS_C0626-5139 Philips S.p.a.	Quantità	€ IVA esclusa
2. *Display per il monitoraggio della temperatura e dell'umidità del locale tecnico nella sala comandi.*	1	1.790,00
3. *Aggiunta dei pulsanti di attivazione per l'azionamento manuale della ventilazione di emergenza e dello sgancio elettrico in sala magnete.*	1	2.590,00
4. *Chiusura griglia di sovrapressione.*	Prestazione non eseguibile dall'O.E.	-
€ totale (esclusa IVA)		4.380

Sito 2- Offerta 330/2026 v02 Itel Telecomunicazioni S.r.l	Quantità	€ IVA esclusa
1. *Display per il monitoraggio della temperatura e dell'umidità del locale tecnico nella sala comandi*	1	3.100
3. *Aggiunta dei pulsanti di attivazione per l'azionamento manuale della ventilazione di emergenza e dello sgancio elettrico in sala magnete.*	1	
4. *Chiusura griglia di sovrapressione.*	1	3.000
€ totale (esclusa IVA)		6.100

ACCERTATO

Che per il punto 3 l'offerta meno onerosa resta quella presentata da Philips S.p.A. e che per il punto 4. la ditta Itel Telecomunicazioni S.r.l resta l'unico operatore economico in grado di fornire la prestazione, essendo sia fornitore che costruttore della Gabbia di Faraday, precisando contestualmente che i costi dei lavori risultano congrui ed allineati rispetto a quelli di mercato per attività di analoga natura erogate da ditte qualificate e specialistiche.

TUTTO CIO' PREMESSO

DECIDE

Di accettare l'offerta PLS_C0626-5139 della ditta Philips S.p.a. riferita al punto 3. del sito 2, riguardante l'aggiunta dei pulsanti di attivazione per l'azionamento manuale della ventilazione di emergenza e dello sgancio elettrico in sala magnete, per un costo complessivo pari a € 2.590 iva esclusa;

Di accettare parimenti l'offerta 330/2026 v02 della ditta Itel Telecomunicazioni S.r.l riferita al punto 4 nel sito 2, riguardante la chiusura della griglia di sovrappressione, per un costo complessivo pari a € 3.000 iva esclusa.

Di dare quindi corso alle suddette lavorazioni con i rispettivi operatori economici in attuazione all'istituto dell'affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) del vigente Codice dei Contratti Pubblici, precisando che i corrispondenti costi saranno assicurati delle risorse del bilancio dell'Ospedale di Sassuolo del corrente esercizio:

Di dare atto che la presente proposta riveste comunque carattere provvisorio ed anticipatorio della negoziazione telematica che avverrà sulla piattaforma regionale SATER in attuazione ai principi della

digitalizzazione delle procedure di cui all'art. 25 del vigente Codice dei Contratti Pubblici, sulla base della quale si formalizzerà il rapporto negoziale con l'operatore economico individuato e si sottoscriverà il relativo contratto con modalità elettronica.

Su proposta	Silvia De Stefano 03.08.2026 10:56:54 GMT+02:00	Silvia De Stefano
Visto	Guido Ligabue 26.08.2026 14:49:27 GMT+02:00	Guido Ligabue
Visto	Mariangela Padalino 03.08.2026 14:26:48 GMT+02:00	Mariangela Padalino
Visto	STEFANO RIVETTI 03.08.2026 10:17:34 GMT+02:00	Stefano Rivetti
Visto	ANDREA FERROCI 03.08.2026 08:36:17 GMT+02:00	Andrea Ferroci
Visto	Andrea Carbini 03.08.2026 10:22:35 GMT+02:00	Andrea Carbini

Si individua ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 come:

- ✓ *Responsabile Unico del Progetto (RUP): il Dr. Stefano Rivetti.*
- ✓ *Responsabile della fase di Affidamento: il Dr. Andrea Ferroci.*
- ✓ *Responsabile della fase dell'Esecuzione: la Dr.ssa Silvia De Stefano.*
- ✓

Autorizza	Gianluca Bagnoli 26.08.2026 15:47:05 GMT+01:00	Gianluca Bagnoli